

## КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА

**Обособена позиция I – „Ремонт и преустройство на помещения за изграждане на Морски координационен елемент”.**

№	видове работа	мярка	количество
	<b>ЧАСТ: АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛНА</b>		
	<i>1.Коридор</i>		
1	Очукване на варова мазилка по вътрешни стени	м <sup>2</sup>	42,80
2	Очукване на варова мазилка по вътрешни тавани	м <sup>2</sup>	24,96
3	Вътрешна гладка мазилка по тухл. стени и тавани еднопластова, с готова смес	м <sup>2</sup>	67,76
4	Отстраняване (стъргане) на боя и шпакловка от стени и тавани	м <sup>2</sup>	158,12
5	Грундиране с готов грунд преди направа на шпакловка	м <sup>2</sup>	225,88
6	Гипсова шпакловка с готова смес при ремонти на стени и тавани	м <sup>2</sup>	225,88
7	Грундиране на стени и таван с латексов грунд	м <sup>2</sup>	225,88
8	Боядисване с латекс двукратно при ремонти	м <sup>2</sup>	225,88
9	Демонтиране на прозорци над 2 м <sup>2</sup> с каса	бр.	6
10	Доставка и монтаж на ПВЦ прозорец – петкамерен с орнаментно стъкло с размери 2.40/1.80 м, с едно отваряемо крило (0.80/1.30) с комарник, с подпрозоречна дъска вътрешна ПВЦ- широчина 15 см с подпрозоречна дъска външна алуминий – 20см (размерите да се вземат на място)	м <sup>2</sup>	25,92
11	Обръщане прозорци (външно и вътрешно)	м	100,80
12	Демонтиране на входна врата	бр.	1
13	Тухлена зидария 25 см на вароцим. р-р	м <sup>3</sup>	0,5
14	Вътрешна гладка мазилка по тухл.стени еднопластова, с готова смес	м <sup>2</sup>	15,2
15	Доставка и монтаж на входна плътна метална врата, минизирана и боядисана (с хидравличен автомат за затваряне)	бр.	1
16	Почистване и грундиране с контактен грунд по под ( мозайка)	м <sup>2</sup>	83,20

17	Настилка от гранитогрес-мин.размер на плочите 40/40 с дебелина 10мм на флексово лепило с направа на деформационна фуга с ширина 8мм на всеки 6м	м <sup>2</sup>	83,20
18	Первази от гранитогрес - 8 см	м <sup>2</sup>	4,02
	<b>2. Помещение 319</b>		
1	Очукване на варова мазилка по вътрешни стени	м <sup>2</sup>	16,67
2	Очукване на варова мазилка по вътрешни тавани	м <sup>2</sup>	7,68
3	Вътрешна гладка мазилка по тухл.стени и тавани еднопластова, с готова смес	м <sup>2</sup>	24,35
4	Отстраняване (стъргане) на боя и шпакловка от стени и тавани	м <sup>2</sup>	56,81
5	Грундиране с готов грунд преди направа на шпакловка	м <sup>2</sup>	81,16
6	Гипсова шпакловка с готова смес при ремонти на стени и тавани	м <sup>2</sup>	81,16
7	Грундиране на стени и таван с латексов грунд	м <sup>2</sup>	81,16
8	Боядисване с латекс двукратно при ремонти	м <sup>2</sup>	81,16
9	Демонтиране на прозорци над 2 м <sup>2</sup> с каса	бр.	1
10	Доставка и монтаж на ПВЦ прозорец - петкамерен с размери 2.40/2.10 м, с едно отваряемо крило (0.80/1.50) с комарник, с подпрозоречна дъска вътрешна ПВЦ-широчина 15 см с подпрозоречна дъска външна алуминий – 20см и вътрешни хоризонтални щори (размерите да се вземат на място)	м <sup>2</sup>	5,04
11	Обръщане прозорци (външно и вътрешно)	м	18,00
12	Обръщане врата (външно и вътрешно)	м	9,80
13	Демонтиране на входна врата	бр.	1
14	Доставка и монтаж на метална огнеупорна врата 90/200 отговаряща на изискванията съгласно „Методика за изграждане и оценка на средствата и системите за физическа сигурност на класифицирана информация” с граница на огнеустойчивост 60 минути, включваща система тип 3 съгласно т.2.2.2 от същата методика - "секретен патрон, защитен срещу разпробиване и чупене". Заклучващата система е клас В, съгласно изискванията на стандарт EN 1300, грундирана и боядисана	бр.	1
15	Доставка и монтаж на хидравличен автомат,който да осигурява затваряне на вратата с маса на крилото не по-малка от 100 кг	бр.	1
16	Разливна настилка по подове	м <sup>2</sup>	25,60
17	Грундиране с контактен грунд по под	м <sup>2</sup>	25,60

18	Настилка от гранитогрес-мин.размер на плочите 40/40 с дебелина 10мм на флексово лепило	м <sup>2</sup>	25,60
19	Первази от гранитогрес - 8 см	м <sup>2</sup>	1,59
20	Доставка и монтаж на решетка за прозорец 2,40/2,10- от профилна стомана с размери 16x16мм плътно (25/25/3мм), плътна метална конструкция в затворен контур,метална рамка от профилна стомана с мин. дебелина 4 мм, монолитно закрепени към стените в не по-малко в четири точки, грундиране и боядисани	бр.	1
21	Доставка и монтаж на климатична инверторна система - 12000 BTU	бр.	1
<b>3.Помещение 318</b>			
1	Очукване на варова мазилка по вътрешни стени	м <sup>2</sup>	15,59
2	Очукване на варова мазилка по вътрешни тавани	м <sup>2</sup>	6,53
3	Вътрешна гладка мазилка по тухл.стени и тавани еднопластова, с готова смес	м <sup>2</sup>	22,12
4	Отстраняване (стъргане) на боя и шпакловка от стени и тавани	м <sup>2</sup>	51,60
5	Грундиране с готов грунд преди направа на шпакловка	м <sup>2</sup>	73,72
6	Гипсова шпакловка с готова смес при ремонти на стени и тавани	м <sup>2</sup>	73,72
7	Грундиране на стени и таван с латексов грунд	м <sup>2</sup>	73,72
8	Боядисване с латекс двукратно при ремонти	м <sup>2</sup>	73,72
9	Демонтиране на прозорци над 2 м <sup>2</sup> с каса	бр.	1
10	Доставка и монтаж на ПВЦ прозорец - петкамерен с размери 2.40/2.10 м, с едно отваряемо крило (0.80/1.50) с комарник, с подпрозоречна дъска вътрешна ПВЦ-широчина 15 см с подпрозоречна дъска външна алуминий – 20см и вътрешни хоризонтални щори (размерите да се вземат на място)	м <sup>2</sup>	5,04
11	Обръщане прозорци (външно и вътрешно)	м	18,00
12	Обръщане врати (външно и вътрешно)	м	9,80
13	Демонтиране на входна врата	бр.	1
14	Доставка и монтаж на метална огнеупорна врата 90/200 отговаряща на изискванията съгласно „Методика за изграждане и оценка на средствата и системите за физическа сигурност на класифицирана информация” с граница на огнеустойчивост 60 минути, заключваща система тип 3 съгласно т.2.2.2 от същата методика - "секретен патрон, защитен срещу разпробиване и чупене". Заключващата система е клас В, съгласно изискванията на стандарт EN 1300, грундирана и боядисана	бр.	1

15	Доставка и монтаж на хидравличен автомат,който да осигурява затваряне на вратата с маса на крилото не по-малка от 100 кг	бр.	1
16	Почистване и грундиране с контактен грунд по под	м <sup>2</sup>	21,76
17	Настилка от гранитогрес-мин.размер на плочите 40/40 с дебелина 10мм на флексово лепило	м <sup>2</sup>	21,76
18	Первази от гранитогрес - 8 см	м <sup>2</sup>	1,50
19	Доставка и монтаж на решетка за прозорец 2,40/2,10- от профилна стомана с размери 16x16мм плътно(25/25/3мм), плътна метална конструкция в затворен контур,метална рамка от профилна стомана с мин. дебелина 4 мм, монолитно закрепени към стените в не по-малко в четири точки, грундирани и боядисани	бр.	1
20	Доставка и монтаж на климатична инверторна система - 12000 BTU	бр.	1
	<b>4.Помещение 317</b>		
1	Тухлена зидария 25 см на вароцим. р-р	м <sup>3</sup>	2,10
2	Очукване на варова мазилка по вътрешни стени	м <sup>2</sup>	15,59
3	Очукване на варова мазилка по вътрешни тавани	м <sup>2</sup>	6,53
4	Вътрешна гладка мазилка по тухл.стени и тавани еднопластова, с готова смес	м <sup>2</sup>	40,72
5	Отстраняване (стъргане) на боя и шпакловка от стени и тавани	м <sup>2</sup>	51,60
6	Грундиране с готов грунд преди направа на шпакловка	м <sup>2</sup>	102,52
7	Гипсова шпакловка с готова смес при ремонти на стени и тавани	м <sup>2</sup>	102,52
8	Грундиране на стени и таван с латексов грунд	м <sup>2</sup>	102,52
9	Боядисване с латекс двукратно при ремонти	м <sup>2</sup>	102,52
10	Демонтиране на прозорци над 2 м <sup>2</sup> с каса	бр.	1
11	Доставка и монтаж на ПВЦ прозорец - петкамерен с размери 2.40/2.10 м, с едно отваряемо крило (0.80/1.50) с комарник, с подпрозоречна дъска вътрешна ПВЦ-широчина 15 см с подпрозоречна дъска външна алуминий – 20см и вътрешни хоризонтални щори (размерите да се вземат на място)	м <sup>2</sup>	5,04
12	Обръщане прозорци (външно и вътрешно)	м	18,00
13	Обръщане врати (външно и вътрешно)	м	19,60
14	Демонтиране на входна врата	бр.	1

15	Доставка и монтаж на метална огнеупорна врата 90/200 отговаряща на изискванията съгласно „Методика за изграждане и оценка на средствата и системите за физическа сигурност на класифицирана информация” с граница на огнеустойчивост 60 минути, заключваща система тип 3 съгласно т.2.2.2 от същата методика - "секретен патрон, защитен срещу разпробиване и чупене". Заключващата система е клас В, съгласно изискванията на стандарт EN 1300, грундирана и боядисана	бр.	1
16	Доставка и монтаж на хидравличен автомат, който да осигурява затваряне на вратата с маса на крилото не по-малка от 100 кг	бр.	1
17	Доставка и монтаж на врата с гише - термо панел с каса, брава и дръжки к-т 90x200 /алуминий / (размерите да се вземат на място)	бр.	1
18	Разливна настилка по подове	м <sup>2</sup>	20,91
19	Грундиране с контактен грунд по под	м <sup>2</sup>	20,91
20	Настилка от гранитогрес-мин.размер на плочите 40/40 с дебелина 10мм на флексово лепило	м <sup>2</sup>	20,91
21	Первази от гранитогрес - 8 см	м <sup>2</sup>	1,90
22	Доставка и монтаж на решетка за прозорец 2,40/2,10- от профилна стомана с размери 16x16мм плътнo(25/25/3мм), плътна метална конструкция в затворен контур,метална рамка от профилна стомана с мин. дебелина 4 мм, монолитно закрепени към стените в не по-малко в четири точки, грундирани и боядисани	бр.	1
23	Доставка и монтаж на климатична инверторна система - 12000 BTU	бр.	1
	<b>5.Помещение 316</b>		
1	Очукване на варова мазилка по вътрешни стени	м <sup>2</sup>	15,59
2	Очукване на варова мазилка по вътрешни тавани	м <sup>2</sup>	6,53
3	Вътрешна гладка мазилка по тухл.стени и тавани еднопластова, с готова смес	м <sup>2</sup>	22,12
4	Отстраняване (стъргане) на боя и шпакловка от стени и тавани	м <sup>2</sup>	51,60
5	Грундиране с готов грунд преди направа на шпакловка	м <sup>2</sup>	73,72
6	Гипсова шпакловка с готова смес при ремонти на стени и тавани	м <sup>2</sup>	73,72
7	Грундиране на стени и таван с латексов грунд	м <sup>2</sup>	73,72
8	Боядисване с латекс двукратно при ремонти	м <sup>2</sup>	73,72
9	Демонтиране на прозорци над 2 м <sup>2</sup> с каса	бр.	1

10	Доставка и монтаж на ПВЦ прозорец - петкамерен с размери 2.40/2.10 м, с едно отваряемо крило (0.80/1.50) с комарник, с подпрозоречна дъска вътрешна ПВЦ-широчина 15 см с подпрозоречна дъска външна алуминий – 20см и вътрешни хоризонтални щори (размерите да се вземат на място)	м <sup>2</sup>	5,04
11	Обръщане прозорци (външно и вътрешно)	м	18,00
12	Обръщане врата (външно и вътрешно)	м	9,80
13	Демонтиране на входна врата	бр.	1
14	Доставка и монтаж на метална огнеупорна врата 90/200 отговаряща на изискванията съгласно „Методика за изграждане и оценка на средствата и системите за физическа сигурност на класифицирана информация” с граница на огнеустойчивост 60 минути, заключаваща система тип 3 съгласно т.2.2.2 от същата методика - "секретен патрон, защитен срещу разпробиване и чупене". Заключващата система е клас В, съгласно изискванията на стандарт EN 1300, грундирана и боядисана	бр.	1
15	Доставка и монтаж на хидравличен автомат, който да осигурява затваряне на вратата с маса на крилото не по-малка от 100 кг	бр.	1
16	Разливна настилка по подове	м <sup>2</sup>	21,76
17	Грундиране с контактен грунд по под	м <sup>2</sup>	21,76
18	Настилка от гранитогрес-мин.размер на плочите 40/40 с дебелина 10мм на флексово лепило	м <sup>2</sup>	21,76
19	Первази от гранитогрес - 8 см	м <sup>2</sup>	1,50
20	Доставка и монтаж на решетка за прозорец 2,40/2,10- от профилна стомана с размери 16x16мм плътно(25/25/3мм), плътна метална конструкция в затворен контур,метална рамка от профилна стомана с мин. дебелина 4 мм, монолитно закрепени към стените в не по-малко в четири точки, грундирани и боядисани	бр.	1
21	Доставка и монтаж на климатична инверторна система - 12000 BTU	бр.	1
	<b>6.Помещение 315</b>		
1	Демонтаж на окачен таван хънтър дъглас	м <sup>2</sup>	38,48
2	Демонтаж облицовка пана звукоизолационни по стени	м <sup>2</sup>	96,27
3	Тухлена зидария 25 см на вароцим. р-р ( помещение с размери 1,80- дължина, 2,50-широчина)	м <sup>3</sup>	2,78
4	Демонтаж преградна дървена стена	м <sup>2</sup>	13,00
5	Очукване на варова мазилка по вътрешни стени	м <sup>2</sup>	4,86

6	Вътрешна гладка мазилка по тухл.стени и тавани еднопластова, с готова смес	м <sup>2</sup>	134,84
7	Грундиране с готов грунд преди направа на шпакловка	м <sup>2</sup>	134,84
8	Гипсова шпакловка с готова смес при ремонти на стени и тавани	м <sup>2</sup>	134,84
9	Грундиране на стени и таван с латексов грунд	м <sup>2</sup>	134,84
10	Боядисване с латекс двукратно при ремонти	м <sup>2</sup>	134,84
11	Демонтиране на прозорци над 2 м <sup>2</sup> с каса	бр.	2
12	Доставка и монтаж на ПВЦ прозорец - петкамерен с размери 2.40/2.10 м, с едно отваряемо крило (0.80/1.50) с комарник, с подпрозоречна дъска вътрешна ПВЦ-широчина 15 см с подпрозоречна дъска външна алуминий – 20см и вътрешни хоризонтални щори (размерите да се вземат на място)	м <sup>2</sup>	10,08
13	Обръщане прозорци (външно и вътрешно)	м	36,00
14	Обръщане врати (външно и вътрешно)	м	19,60
15	Демонтиране на входна врата	бр.	3
16	Доставка и монтаж на метална огнеупорна врата 90/200 отговаряща на изискванията съгласно „Методика за изграждане и оценка на средствата и системите за физическа сигурност на класифицирана информация” с граница на огнеустойчивост 60 минути, заключаваща система тип 3 съгласно т.2.2.2 от същата методика - "секретен патрон, защитен срещу разпробиване и чупене". Заключаващата система е клас В, съгласно изискванията на стандарт EN 1300, грундирана и боядисана	бр.	2
17	Доставка и монтаж на хидравличен автомат,който да осигурява затваряне на вратата с маса на крилото не по-малка от 100 кг	бр.	2
18	Разливна настилка по подове	м <sup>2</sup>	43,52
19	Грундиране с контактен грунд по под	м <sup>2</sup>	43,52
20	Настилка от гранитогрес-мин.размер на плочите 40/40 с дебелина 10мм на флексово лепило	м <sup>2</sup>	43,52
21	Первази от гранитогрес - 8 см	м <sup>2</sup>	2,58
22	Доставка и монтаж на решетка за прозорец 2,40/2,10- от профилна стомана с размери 16x16мм плътно(25/25/3мм), плътна метална конструкция в затворен контур,метална рамка от профилна стомана с мин. дебелина 4 мм, монолитно закрепени към стените в не по-малко в четири точки, грундирани и боядисани	бр.	2
23	Доставка и монтаж на климатична инверторна система - 12000 BTU	бр.	1

	<b>7.Помещение 313 и 313А</b>		
1	Разваляне на стари тухлени прегради с фаянс (от стара умивалня и 11 бр. корита), вкл.сваляне на отпадъците	м³	3,05
2	Разваляне на стена облицовка от фаянс на вароциментов разтвор	м²	32,36
3	Демонтаж тоалетна мивка	бр.	4
4	Демонтаж батерия	бр.	1
5	Демонтиране на поцинковани тръби в сграда 1/2" ( стена мивки)	м	12,66
6	Демонтиране на кам.тръба	м	1,00
7	Демонтаж на излази на батерия	бр.	17
8	Тухлена зидария 25 см на вароцим. р-р (преграждане на помещение)	м³	2,10
9	Направа на Г-образен куфар за скриване на вертикални тръби	м	6,00
10	Вътрешна гладка мазилка по тухл.стени и тавани еднопластова, с готова смес	м²	57,76
11	Отстраняване (стъргане) на боя и шпакловка от стени и тавани	м²	41,36
12	Грундиране с готов грунд преди направа на шпакловка	м²	100,56
13	Гипсова шпакловка с готова смес при ремонти на стени и тавани	м²	100,56
14	Грундиране на стени и таван с латексов грунд	м²	100,56
15	Боядисване с латекс двукратно при ремонти	м²	100,56
16	Вътрешна водопроводна инсталация от полипропиленови тръби Ф 20 за студена вода	м	10,00
17	Вътрешна водопроводна инсталация от полипропиленови тръби Ф 20 за топла вода	м	10,00
18	Доставка и монтаж на PVC тръби с фасонни части ф50	м	0,50
19	Доставка и монтаж на кухненска мивка-алпака с ляв отцедник и с размери 86x50 см, корито 40x40x19 , комплект със сифон и преливник	бр.	1
20	Доставка и монтаж на кухненски шкаф ПДЧ - (цвят орех) с височина 84 см., дълбочина 60 см, и ширина 130 см. за вграждане на мивка и плот с дължина 3,20см (цвят мрамор)	бр.	1
21	Доставка и монтаж на кухненски шкаф ПДЧ- (цвят орех) горен ред с височина 57 см., дълбочина 30 см, и ширина 130 см.	бр.	1
22	Доставка и монтаж смесителна стенна батерия двуръкохваткова за мивка (производител България)	бр.	1
23	Доставка и монтаж на гръб за кухня (цвят мрамор)	м²	2,72



24	Демонтиране на прозорци над 2 м <sup>2</sup> с каса	бр.	1
25	Доставка и монтаж на ПВЦ прозорец - петкамерен с размери 2.40/2.10 м, с едно отваряемо крило (0.80/1.50) с комарник, с подпрозоречна дъска вътрешна ПВЦ-широчина 15 см с подпрозоречна дъска външна алуминий – 20см и вътрешни хоризонтални щори (размерите да се вземат на място)	м <sup>2</sup>	5,04
26	Обръщане прозорци (външно и вътрешно)	м	18,00
27	Обръщане врата (външно и вътрешно)	м	19,60
28	Демонтиране на входна врата	бр.	1
29	Доставка и монтаж на врата плътна - термо панел с каса, брава и дръжки к-т 90х200 /алуминий / (размерите да се вземат на място)	бр.	2
30	Разливна настилка по подове	м <sup>2</sup>	21,76
31	Грундиране с контактен грунд по под	м <sup>2</sup>	21,76
32	Настилка от гранитогрес-мин.размер на плочите 40/40 с дебелина 10мм на флексово лепило	м <sup>2</sup>	21,76
33	Первази от гранитогрес - 8 см	м <sup>2</sup>	1,90
34	Доставка и монтаж на климатична инверторна система - 12000 BTU	бр.	1
35	Доставка и монтаж и свързване на ел.бойлер 80л. за топла вода, битови нужди	бр.	1
	<b>8.Помещение 313 В</b>		
1	Демонтиране на врати	бр.	15
2	Разваляне на тухлена зидария на варов р-р	м <sup>3</sup>	25,00
3	Разваляне на стена облицовка от фаянс на вароциментов разтвор	м <sup>2</sup>	55,80
4	Запушване на отвори ф 110	бр.	15
5	Демонтиране на чугунени открити, вертикални тръби ф 110 , S-ве и дъга	м	30
6	Д-ка и м-ж PVC тръби ф 110, вкл. фасонни части за канализация в сграда (включване към чугунени съществуващи)	м	30
7	Тухлена зидария 25 см на вароцим. р-р (преграждане на помещение)	м <sup>3</sup>	3,20
8	Облицовка с гипскартон на метална конструкция свободно стояща (скриване на вертикални щрангове)	м <sup>2</sup>	70,50
9	Вътрешна гладка мазилка по тухл.стени и тавани еднопластова, с готова смес	м <sup>2</sup>	137,16
10	Грундиране с готов грунд преди направа на шпакловка	м <sup>2</sup>	207,66

11	Гипсова шпакловка с готова смес при ремонти на стени и тавани	м <sup>2</sup>	207,66
12	Грундиране на стени и таван с латексов грунд	м <sup>2</sup>	207,66
13	Боядисване с латекс двукратно при ремонти	м <sup>2</sup>	207,66
14	Демонтиране на прозорци над 2 м <sup>2</sup> с каса	бр.	4
15	Доставка и монтаж на ПВЦ прозорец - петкамерен с размери 2.40/2.10 м, с едно отваряемо крило (0.80/1.50) с комарник, с подпрозоречна дъска вътрешна ПВЦ-широчина 15 см с подпрозоречна дъска външна алуминий – 20см и вътрешни хоризонтални щори (размерите да се вземат на място)	м <sup>2</sup>	20,16
16	Обръщане прозорци (външно и вътрешно)	м	72,00
17	Обръщане врата (външно и вътрешно)	м	19,60
18	Доставка и монтаж на метална огнеупорна врата 90/200 отговаряща на изискванията съгласно „Методика за изграждане и оценка на средствата и системите за физическа сигурност на класифицирана информация” с граница на огнеустойчивост 60 минути, заключваща система тип 3 съгласно т.2.2.2 от същата методика - "секретен патрон, защитен срещу разпробиване и чупене". Заключващата система е клас В, съгласно изискванията на стандарт EN 1300, грундирана и боядисана	бр.	1
19	Доставка и монтаж на хидравличен автомат, който да осигурява затваряне на вратата с маса на крилото не по-малка от 100 кг	бр.	2
20	Доставка и монтаж на врата плътна - термо панел с каса, брава и дръжки к-т 90х200 /алуминий / (размерите да се вземат на място)	бр.	2
21	Разливна настилка по подове	м <sup>2</sup>	59,82
22	Грундиране с контактен грунд по под	м <sup>2</sup>	59,82
23	Настилка от гранитогрес-мин.размер на плочите 40/40 с дебелина 10мм на флексово лепило	м <sup>2</sup>	59,82
24	Первази от гранитогрес - 8 см	м <sup>2</sup>	4,63
25	Доставка и монтаж на решетка за прозорец 2,40/2,10- от профилна стомана с размери 16х16мм плътно(25/25/3мм), плътна метална конструкция в затворен контур,метална рамка от профилна стомана с мин. дебелина 4 мм, монолитно закрепени към стените в не по-малко в четири точки, грундирани и боядисани	бр.	4
26	Доставка и монтаж на климатична инверторна система - 12000 BTU	бр.	1
	<b>9.Помещение 314</b>		
1	Разваляне на стена облицовка от фаянс на вароциментов разтвор	м <sup>2</sup>	69,36

2	Демонтаж (къртене) на настилка от теракот	м <sup>2</sup>	16,67
3	Демонтаж тоалетна мивка	бр.	2
4	Демонтаж смесителна батерия	бр.	2
5	Демонтаж тоалетно клекало и тоалетно казанче	бр.	1
6	Демонтаж моноблок	бр.	1
7	Демонтаж душ батерия	бр.	2
8	Демонтаж бойлер	бр.	1
9	Демонтиране на врати	бр.	5
10	Демонтиране на прозорци над 2 м <sup>2</sup> с каса	бр.	1
11	Вътрешна водопроводна инсталация от полипропиленови тръби Ф 20 за студена вода	м	20,00
12	Вътрешна водопроводна инсталация от полипропиленови тръби Ф 20 за топла вода	м	15,00
13	Доставка и монтаж на PVC тръби с фасонни части ф50	м	2,00
14	Разбиване на неармирана бетонова настилка с къртач	м <sup>2</sup>	5,40
15	Д-ка и м-ж подов сифон ф 50 чугунен	бр.	6
16	Вътрешна гладка мазилка по тухл.стени еднопластова, с готова смес	м <sup>2</sup>	79,04
17	Доставка и монтаж на фаянсова облицовка по стени на фуги 2 мм. с h=2,6	м <sup>2</sup>	95,60
18	Разливна настилка по подове	м <sup>2</sup>	16,67
19	Грундиране с контактен грунд по под	м <sup>2</sup>	16,67
20	Настилка от гранитогрес на лепило	м <sup>2</sup>	16,67
21	Первази от гранитогрес-мин.размер на плочите 40/40 с дебелина 10мм - 8 см	м <sup>2</sup>	2,87
22	Доставка и монтаж на ПВЦ прозорец - петкамерен с размери 2.40/2.10 м, с едно отваряемо крило (0.80/1.50) с комарник, с подпрозоречна дъска вътрешна ПВЦ-широчина 15 см с подпрозоречна дъска външна алуминий – 20см (размерите за дограмата да се вземат на място)	м <sup>2</sup>	5,04
23	Обръщане прозорци (външно и вътрешно)	м	18,00
24	Доставка и монтаж на врата плътна - термо панел с каса, брава и дръжки к-т 70x200 /алуминий / (размерите да се вземат на място)	бр.	5
25	Обръщане врата (външно и вътрешно)	м	49,00

26	Доставка и монтаж на тоалетна мивка с размери 55/45	бр.	2
27	Доставка и монтаж на конзола стенна (полуботуш) за тоалетна мивка	бр.	2
28	Доставка и монтаж смесителна стенна батерия двуръкохваткова за мивка (производител България)	бр.	2
29	Доставка и монтаж душ батерия-смесител, душ слушалка, стационарен душ (производител България)	бр.	2
30	Доставка и монтаж на стенен писоар- порцеланов с фотоклетка	бр.	1
31	Доставка и монтаж на моноблок ( тоалетна чиния, тоалетна дъска и казанче)	бр.	1
32	Доставка, монтаж и свързване на ел.бойлер 80л за топла вода, битови нужди	бр.	1
33	Доставка и монтаж на окачен таван с пана тип "ARMSTRONG-SCALACOUSTIC BEZ " 600/600/12мм	м <sup>2</sup>	16,67
	<b>10.Помещение 306А</b>		
1	Очукване на варова мазилка по вътрешни стени	м <sup>2</sup>	16,67
2	Очукване на варова мазилка по вътрешни тавани	м <sup>2</sup>	7,68
3	Вътрешна гладка мазилка по тухл.стени и тавани еднопластова, с готова смес	м <sup>2</sup>	24,35
4	Отстраняване (стъргане) на боя и шпакловка от стени и тавани	м <sup>2</sup>	56,81
5	Грундиране с готов грунд преди направа на шпакловка	м <sup>2</sup>	81,16
6	Гипсова шпакловка с готова смес при ремонти на стени и тавани	м <sup>2</sup>	81,16
7	Грундиране на стени и таван с латексов грунд	м <sup>2</sup>	81,16
8	Боядисване с латекс двукратно при ремонти	м <sup>2</sup>	81,16
9	Демонтаж на вграден шкаф - гардероб	м <sup>2</sup>	7,50
10	Демонтаж на мивка малък формат	бр.	1
11	Разваляне на облицовка от фаянсови плочки	м <sup>2</sup>	1,70
12	Демонтаж смесителна батерия	бр.	1
13	Вътрешна водопроводна инсталация от полипропиленови тръби Ф 20 за студена вода	м	6,00
14	Вътрешна водопроводна инсталация от полипропиленови тръби Ф 20 за топла вода	м	6,00
15	Доставка и монтаж на PVC тръби с фасонни части ф50	м	0,50
16	Доставка и монтаж на тоалетна мивка –мин.40см	бр.	1,00
17	Доставка и монтаж смесителна стенна батерия двуръкохваткова за мивка (производител България)	бр.	1

18	Фаянсова облицовка с лепило по стени на фуги 2 мм. с h=2м	м <sup>2</sup>	3,40
19	Направа и монтаж на вграден гардероб	м <sup>2</sup>	7,50
20	Демонтиране на прозорци над 2 м <sup>2</sup> с каса	бр.	1
21	Доставка и монтаж на ПВЦ прозорец - петкамерен с размери 2.40/2.10 м, с едно отваряемо крило (0.80/1.50) с комарник, с подпрозоречна дъска вътрешна ПВЦ-широчина 15 см с подпрозоречна дъска външна алуминий – 20см и вътрешни хоризонтални щори (размерите да се вземат на място)	м <sup>2</sup>	5,04
22	Обръщане прозорци (външно и вътрешно)	м	18,00
23	Обръщане врата (външно и вътрешно)	м	9,80
24	Демонтиране на входна врата	бр.	1
25	Доставка и монтаж на врата плътна - термо панел с каса, брава и дръжки к-т 90х200 /алуминий / (размерите да се вземат на място)	бр.	1
26	Разливна настилка по подове	м <sup>2</sup>	25,60
27	Грундиране с контактен грунд по под	м <sup>2</sup>	25,60
28	Настилка от гранитогрес -мин.размер на плочите 40/40 с дебелина 10мм на флексово лепило	м <sup>2</sup>	25,60
29	Первази от гранитогрес - 8 см	м <sup>2</sup>	1,59
30	Доставка и монтаж на климатична инверторна система - 12000 BTU	бр.	1
	<b>11.Помещение 305</b>		
1	Очукване на варова мазилка по вътрешни стени	м <sup>2</sup>	15,59
2	Очукване на варова мазилка по вътрешни тавани	м <sup>2</sup>	6,53
3	Вътрешна гладка мазилка по тухл.стени и тавани еднопластова, с готова смес	м <sup>2</sup>	22,12
4	Отстраняване (стъргане) на боя и шпакловка от стени и тавани	м <sup>2</sup>	51,60
5	Грундиране с готов грунд преди направа на шпакловка	м <sup>2</sup>	73,72
6	Гипсова шпакловка с готова смес при ремонти на стени и тавани	м <sup>2</sup>	73,72
7	Грундиране на стени и таван с латексов грунд	м <sup>2</sup>	73,72
8	Боядисване с латекс двукратно при ремонти	м <sup>2</sup>	73,72
9	Демонтаж на вграден шкаф - гардероб	м <sup>2</sup>	7,50
10	Демонтаж на мивка малък формат	бр.	1

11	Разваляне на облицовка от фаянсови плочки	м <sup>2</sup>	1,70
12	Демонтаж смесителна батерия	бр.	1
13	Вътрешна водопроводна инсталация от полипропиленови тръби Ф 20 за студена вода	м	6,00
14	Вътрешна водопроводна инсталация от полипропиленови тръби Ф 20 за топла вода	м	6,00
15	Доставка и монтаж на PVC тръби с фасонни части ф50	м	0,50
16	Доставка и монтаж на тоалетна мивка –мин.40см	бр.	1
17	Доставка и монтаж смесителна стенна батерия двуръкохваткова за мивка (производител България)	бр.	1
18	Фаянсва облицовка с лепило по стени на фуги 2 мм. с h=2м	м <sup>2</sup>	3,40
19	Направа и монтаж на вграден гардероб	м <sup>2</sup>	7,50
20	Демонтиране на прозорци над 2 м <sup>2</sup> с каса	бр.	1
21	Доставка и монтаж на ПВЦ прозорец - петкамерен с размери 2.40/2.10 м, с едно отваряемо крило (0.80/1.50) с комарник, с подпрозоречна дъска вътрешна ПВЦ-широчина 15 см с подпрозоречна дъска външна алуминий – 20см и вътрешни хоризонтални щори (размерите да се вземат на място)	м <sup>2</sup>	5,04
22	Обръщане прозорци (външно и вътрешно)	м	18,00
23	Обръщане врати (външно и вътрешно)	м	9,80
24	Демонтиране на входна врата	бр.	1,00
25	Доставка и монтаж на врата плътна - термо панел с каса, брава и дръжки к-т 90х200 /алуминий / (размерите да се вземат на място)	бр.	1
26	Разливна настилка по подове	м <sup>2</sup>	21,76
27	Грундиране с контактен грунд по под	м <sup>2</sup>	21,76
28	Настилка от гранитогрес -мин.размер на плочите 40/40 с дебелина 10мм на флексово лепило	м <sup>2</sup>	21,76
29	Первази от гранитогрес - 8 см	м <sup>2</sup>	1,50
30	Доставка и монтаж на климатична инверторна система - 12000 BTU	бр.	1
	<b>12.Помещение 304</b>		
1	Очукване на варова мазилка по вътрешни стени	м <sup>2</sup>	15,59
2	Очукване на варова мазилка по вътрешни тавани	м <sup>2</sup>	6,53
3	Вътрешна гладка мазилка по тухл.стени и тавани еднопластова, с готова смес	м <sup>2</sup>	22,12

4	Отстраняване (стъргане) на боя и шпакловка от стени и тавани	м <sup>2</sup>	51,60
5	Грундиране с готов грунд преди направа на шпакловка	м <sup>2</sup>	73,72
6	Гипсова шпакловка с готова смес при ремонти на стени и тавани	м <sup>2</sup>	73,72
7	Грундиране на стени и таван с латексов грунд	м <sup>2</sup>	73,72
8	Боядисване с латекс двукратно при ремонти	м <sup>2</sup>	73,72
9	Демонтаж на вграден шкаф - гардероб	м <sup>2</sup>	7,50
10	Демонтаж на мивка малък формат	бр.	1
11	Разваляне на облицовка от фаянсови плочки	м <sup>2</sup>	1,70
12	Демонтаж смесителна батерия	бр.	1
13	Вътрешна водопроводна инсталация от полипропиленови тръби Ф 20 за студена вода	м	6,00
14	Вътрешна водопроводна инсталация от полипропиленови тръби Ф 20 за топла вода	м	6,00
15	Доставка и монтаж на PVC тръби с фасонни части ф50	м	0,50
16	Доставка и монтаж на тоалетна мивка –мин.40см	бр.	1
17	Доставка и монтаж смесителна стенна батерия двуръкохваткова за мивка (производител България)	бр.	1
18	Фаянсва облицовка с лепило по стени на фуги 2 мм. с h=2м	м <sup>2</sup>	3,40
19	Направа и монтаж на вграден гардероб	м <sup>2</sup>	7,50
20	Демонтиране на прозорци над 2 м <sup>2</sup> с каса	бр.	1
21	Доставка и монтаж на ПВЦ прозорец - петкамерен с размери 2.40/2.10 м, с едно отваряемо крило (0.80/1.50) с комарник, с подпрозоречна дъска вътрешна ПВЦ-широчина 15 см с подпрозоречна дъска външна алуминий – 20см и вътрешни хоризонтални щори (размерите да се вземат на място)	м <sup>2</sup>	5,04
22	Обръщане прозорци (външно и вътрешно)	м	18,00
23	Обръщане врати (външно и вътрешно)	м	9,80
24	Демонтиране на входна врата	бр.	1
25	Доставка и монтаж на врата плътна - термо панел с каса, брава и дръжки к-т 90х200 /алуминий / (размерите да се вземат на място)	бр.	1
26	Разливна настилка по подове	м <sup>2</sup>	21,76
27	Грундиране с контактен грунд по под	м <sup>2</sup>	21,76

28	Настилка от гранитогрес-мин.размер на плочите 40/40 с дебелина 10мм на флексово лепило	м <sup>2</sup>	21,76
29	Первази от гранитогрес - 8 см	м <sup>2</sup>	1,50
30	Доставка и монтаж на климатична инверторна система - 12000 BTU	бр.	1
	<b>13.Помещение 303</b>		
1	Очукване на варова мазилка по вътрешни стени	м <sup>2</sup>	15,59
2	Очукване на варова мазилка по вътрешни тавани	м <sup>2</sup>	6,53
3	Вътрешна гладка мазилка по тухл.стени и тавани еднопластова, с готова смес	м <sup>2</sup>	22,12
4	Отстраняване (стъргане) на боя и шпакловка от стени и тавани	м <sup>2</sup>	51,60
5	Грундиране с готов грунд преди направа на шпакловка	м <sup>2</sup>	73,72
6	Гипсова шпакловка с готова смес при ремонти на стени и тавани	м <sup>2</sup>	73,72
7	Грундиране на стени и таван с латексов грунд	м <sup>2</sup>	73,72
8	Боядисване с латекс двукратно при ремонти	м <sup>2</sup>	73,72
9	Демонтаж на вграден шкаф - гардероб	м <sup>2</sup>	7,50
10	Демонтаж на мивка малък формат	бр.	1,00
11	Разваляне на облицовка от фаянсови плочки	м <sup>2</sup>	1,70
12	Демонтаж смесителна батерия	бр.	1
13	Вътрешна водопроводна инсталация от полипропиленови тръби Ф 20 за студена вода	м	6,00
14	Вътрешна водопроводна инсталация от полипропиленови тръби Ф 20 за топла вода	м	6,00
15	Доставка и монтаж на PVC тръби с фасонни части ф50	м	0,50
16	Доставка и монтаж на тоалетна мивка –мин.40см	бр.	1
17	Доставка и монтаж смесителна стенна батерия двуръкохваткова за мивка (производител България)	бр.	1
18	Фаянсва облицовка с лепило по стени на фуги 2 мм. с h=2м	м <sup>2</sup>	3,40
19	Направа и монтаж на вграден гардероб	м <sup>2</sup>	7,50
20	Демонтиране на прозорци над 2 м <sup>2</sup> с каса	бр.	1



21	Доставка и монтаж на ПВЦ прозорец - петкамерен с размери 2.40/2.10 м, с едно отваряемо крило (0.80/1.50) с комарник, с подпрозоречна дъска вътрешна ПВЦ-широчина 15 см с подпрозоречна дъска външна алуминий – 20см и вътрешни хоризонтални щори (размерите да се вземат на място)	м <sup>2</sup>	5,04
22	Обръщане прозорци (външно и вътрешно)	м	18,00
23	Обръщане врати (външно и вътрешно)	м	9,80
24	Демонтиране на входна врата	бр.	1
25	Доставка и монтаж на врата плътна - термо панел с каса, брава и дръжки к-т 90х200 /алуминий / (размерите да се вземат на място)	бр.	1
26	Разливна настилка по подове	м <sup>2</sup>	21,76
27	Грундиране с контактен грунд по под	м <sup>2</sup>	21,76
28	Настилка от гранитогрес-мин.размер на плочите 40/40 с дебелина 10мм на флексово лепило	м <sup>2</sup>	21,76
29	Первази от гранитогрес - 8 см	м <sup>2</sup>	1,50
30	Доставка и монтаж на климатична инверторна система - 12000 BTU	бр.	1
	<b>14.Зала за брифинг</b>		
1	Демонтаж преградна дървена стена	м <sup>2</sup>	17,40
2	Тухлена зидария 25 см на вароцим. р-р	м <sup>3</sup>	4,35
3	Очукване на варова мазилка по вътрешни стени	м <sup>2</sup>	26,14
4	Очукване на варова мазилка по вътрешни тавани	м <sup>2</sup>	13,92
5	Вътрешна гладка мазилка по тухл.стени и тавани еднопластова, с готова смес	м <sup>2</sup>	65,26
6	Отстраняване (стъргане) на боя и шпакловка от стени и тавани	м <sup>2</sup>	93,46
7	Грундиране с готов грунд преди направа на шпакловка	м <sup>2</sup>	158,72
8	Гипсова шпакловка с готова смес при ремонти на стени и тавани	м <sup>2</sup>	158,72
9	Грундиране на стени и таван с латексов грунд	м <sup>2</sup>	158,72
10	Боядисване с латекс двукратно при ремонти	м <sup>2</sup>	158,72
11	Демонтиране на прозорци над 2 м <sup>2</sup> с каса	бр.	4

12	Доставка и монтаж на ПВЦ прозорец - петкамерен с орнаментно стъкло с размери 2.40/1.80 м, с едно отваряемо крило (0.80/1.30) с комарник, с подпрозоречна дъска вътрешна ПВЦ- широчина 15 см с подпрозоречна дъска външна алуминий – 20см и вътрешни хоризонтални щори (размерите да се вземат на място)	м <sup>2</sup>	17,28
13	Обръщане прозорци (външно и вътрешно)	м	67,20
14	Демонтиране на входна врата	бр.	1
15	Доставка и монтаж на врата плътна - термо панел с каса, брава и дръжки к-т 90х200 /алуминий / (размерите да се вземат на място)	бр.	1
16	Почистване и грундиране с контактен грунд по под ( мозайка)	м <sup>2</sup>	46,40
17	Настилка от гранитогрес-мин.размер на плочите 40/40 с дебелина 10мм на флексово лепило с направа на деформационна фуга с ширина 8мм на всеки 6м	м <sup>2</sup>	46,40
18	Первази от гранитогрес - 8 см	м <sup>2</sup>	2,76
19	Доставка и монтаж на климатична инверторна система - 24000 BTU колонен тип	бр.	1
	<b>15.Общо довършителни дейности за всички помещения</b>		
1	Почистване и боядисване с блажна боя чугунени радиатори	м <sup>2</sup>	50,00
2	Изхвърляне на строителни отпадъци	м <sup>3</sup>	60,00
	<b>ЧАСТ: ЕЛЕКТРО</b>		
	<b>16.Главни линии и ел.табла</b>		
1	Доставка и полагане тръби PVC ф40 мм.открито по стени	м	35,00
2	Доставка кабел СВТ 5 х 35 мм <sup>2</sup>	м	40,00
3	Изтегляне кабел до 5 х 50 мм <sup>2</sup> в монтирани тръби	м	40,00
4	Свързване кабел със съоръжения	бр.	2
5	Доставка автоматичен прекъсвач А1-125 А със защита	бр.	1
6	Монтаж автоматичен прекъсвач А1-125 А със защита	бр.	1
7	Доставка и полагане тръби PVC ф20мм.под мазилка	м	220,00
8	Доставка и изтегляне на проводник ПВ 3х 4 мм <sup>2</sup> в монтирани тръби	м	150,00
9	Доставка и изтегляне на проводник ПВ 3х 6 мм <sup>2</sup> в монтирани тръби	м	40,00
10	Доставка и изтегляне на проводник ПВ 3х 10 мм <sup>2</sup> в монтирани тръби	м	65,00
11	Доставка на ел.табло Тглц /по схема/	бр.	1
12	Доставка на ел.табло Т1б /по схема/	бр.	1

13	Доставка на ел.табло Тр/по схема/	бр.	1
14	Доставка на ел.табло Т1-1,Т1-2,Т1-3,Т1-4/по схема/	бр.	4
15	Доставка на ел.табло Т1-5/по схема/	бр.	1
16	Доставка на ел.табло Т2/по схема/	бр.	1
17	Доставка на ел.табло Т2-1,Т2-2,Т2-3,Т2-4по схема/	бр.	4
18	Доставка на ел.табло Т2-5/по схема/	бр.	1
19	Монтаж ел.табло до 8 модула открит монтаж	бр.	12
20	Монтаж ел.табло до 2х12 модула открит монтаж	бр.	4
21	Доставка и монтаж бойлерни табла	бр.	2
22	Свързване проводник със съоръжения	бр.	34
23	Доставка и монтаж на ел табло Т2н	бр.	1
24	Доставка и монтаж на ел табло Т1-5-1	бр.	1
	<b>17.Осветление</b>		
1	Лампен излаз с ППВМ 3х1,5 мм <sup>2</sup> до 6 м./полагане кабел, монтаж разклонителна кутия, конзола и прозвъняване/	бр.	86
2	Доставка луминисцентно осветително тяло 4х18W,ОМ с ЕПРА IP20	бр.	76
3	Доставка луминисцентно осветително тяло 2х18W,ОМ с ЕПРА IP20	бр.	3
4	Доставка луминисцентно осветително тяло 2х18W,ОМ с ЕПРА IP54	бр.	2
5	Доставка и монтаж аплик IP54	бр.	3
6	Доставка и монтаж аварийно осветително тяло /изход/	бр.	2
7	Доставка ел.ключ обикновен за скрита инсталация	бр.	10
8	Доставка ел.ключ сериен за скрита инсталация	бр.	13
9	Доставка ел.ключ дивиаторен за скрита инсталация	бр.	8
10	Монтаж ел.ключове за скрита инсталация	бр.	31
	<b>18.Контакти</b>		
1	Контактен излаз с ППВМ 3х4/2,5/ мм <sup>2</sup> до 6 м./полагане кабел, монтаж разклонителна кутия, конзола и прозвъняване и излаз бойлери/	бр.	70
2	Доставка контакт единичен скрит IP21	бр.	19
3	Доставка контакт скрит IP21 двоен	бр.	18
4	Доставка контакт скрит IP21 троен	бр.	16
5	Доставка контакт еденичен скрит IP54	бр.	1
6	Доставка контакт скрит IP21 двоен за компютри CEE7/5 (IEC typeE )	бр.	5

7	Доставка контакт скрит IP21 троен за компютри CEE7/5 (IEC typeE )	бр.	9
8	Монтаж контакти	бр.	63
9	Полагане PVC тръби ф16 в циментова замазка по под	м.	30
10	Изтегляне ПВ 3х2,5 мм <sup>2</sup> в тръби	м.	35
	<b>198.Звънчева инсталация</b>		
1	Монтаж звънчев трансформатор	бр.	1
2	Монтаж звънец	бр.	1
3	Монтаж звънчев бутон	бр.	1
4	Полагане гофрирани тръби PVC ф23 скрито	м.	25
5	Доставка изтегляне ПВ 3х0,5мм <sup>2</sup>	м.	28
	<b>20.Заземителна инсталация</b>		
1	Доставка и полагане на заземителна шина поцинкована 40х4 мм	м	25
2	Монтаж на заземителни колове	бр.	3
	<b>21.Демонтажни дейности</b>		
1	Направа улей в тухлен зид 2/2 см.	м.	340
2	Направа улей в тухлен зид 5/5 см.	м.	56
3	Пробиване отвори при ремонти	бр.	30
4	Демонтаж тръби и проводници	м.	360
5	Демонтаж ключове,контакти и кутии	бр.	52
6	Демонтаж плафони и плафониери	бр.	42
	<b>22.Изпитание и протоколи</b>		
1	Измерване на импеданс на фаза-защитен проводник и защитни прекъсвачи	бр.	69
2	Измерване осветеност в работни помещения с протокол	бр.	11
3	Измерване съпротивление на изолация на захранващ кабел с протокол	бр.	1
4	Измерване заземителна инсталация и издаване на протокол	бр.	1

**Обособена позиция II** „Ремонт на покрив на автопарк във в.ф. 32140 Варна”

<b>№</b>	<b>видове работа</b>	<b>мярка</b>	<b>количество</b>
1	Демонтаж на стара хидроизолация от покрив	м <sup>2</sup>	250
2	Демонтаж на ламаринена обшивка	м <sup>2</sup>	40
3	Демонтаж на улици	м	25
4	Демонтаж на водосточни тръби	м	12
5	Пердашена циментова замазка (изравнителна) по покрив	м <sup>2</sup>	275
6	Полагане на студено битумно лепило	м <sup>2</sup>	275
7	Обшивка с поцинкована ламарина 0,5мм по козерка	м <sup>2</sup>	40
8	Хидроизолация от един пласт битумна мушама 3,5кг/ м2 на газопламъчно залепване	м <sup>2</sup>	275
9	Хидроизолация от един пласт битумна мушама 4,5 кг/ м2 с посипка на газопламъчно залепване	м <sup>2</sup>	275
10	Доставка и монтаж на поли от поцинкована ламарина под улици	м	25
11	Доставка и монтаж на готови улици от поцинкована ламарина	м	25
12	Демонтаж на есове от поцинкована ламарина	бр	3
13	Доставка и монтаж на есове от поцинкована ламарина	бр	3
14	Доставка и монтаж на готова водосточна тръба от поцинкована ламарина	м	12
15	Изхвърляне строителни отпадъци	м <sup>3</sup>	5